



Te realiseren verharding	
Kantine	672 m2
Voetpad veld 1	853 m2
Voetpad veld 2	853 m2
Verharding kantine	1194 m2
Brug	37 m2
Parkeerterrein	5087 m2
Toegangsweg/trottoir	2168 m2 +
Totaal ca.	10864 m2

Te verwijderen verhard oppervlak	
Verharding depot	1528 m2
Voetpad oud-Altior	3908 m2
panden oud-Altior	600 m2 +
Totaal ca.	6036 m2

Toename verhard oppervlak	
nieuwe verharding	10864 m2
verw. verharding	6036 m2 -
Totaal ca.	4828 m2

compensatie 15% 724 M2	
Gedempt water	
Sloot 1	959 m2
Sloot 2	188 m2
t.p.v. duiker 2	48 m2 +
Totaal ca.	1195 m2

Tot. te compenseren 1919 m2	
Te graven water	
Sloot 3	257 m2
Sloot 4	298 m2
Sloot 5	1474 m2 +
Totaal ca.	2029 m2

water over ca. 90 m2 te verwerken in de bergingsrekeningcourant	
---	--

- Nieuwe bebouwing 2000 m2 (15% comp.)
- Nieuwe Verharding (15% comp.)
- Te dempen water (100% comp.)
- Te verwijderen verharding
- Te verwijderen bebouwing
- Bestaand water
- Te graven water
- Te maken beschoeiing
- Te creëren moerasgebied (niet gerekend)
- Duiker 1
- Duiker 2
- Duiker 3

- Groen
- verkeer
- sport
- maatschappelijke voorziening
- bouwvlak



gemeente Nieuwkoop
Beheer Openbare Ruimte

Aandemweg 4
2461 CC Ter Aar
Postbus 1
2460 AA Ter Aar
Telefoon: 14-0172
Fax: 0172-574802
Internet: www.nieuwkoop.nl
E-mail: info@nieuwkoop.nl

Kern: Langeraar
Wijk: Altior

Project : Verplaatsen sportaccommodatie Altior	Gewijzigd :	Goedgekeurd:
Onderwerp : Bouwrijpmaken	0	
Onderdeel : Matenplan	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

Getekend : J. Poelwijk	Bestek : WU-2011-14
Datum : 25-10-2011	Formaat : A1
Status : Concept	Schaal : 1:1.000

Tek.nr. : BRM-01

D:\Projecte_BOR_FIMO_VM\Verharding\matenplan\2_Bestek\1_Tekening\01\Bestek\tekening_bouwrijpmaken.dwg